

<div>Gollan Recycling GmbH</div> <div>Dorfstraße 7</div> <div>23730 Neustadt/Beusloe</div> <div><div></div></div> <div>Werk: Süsel</div> <div>ErsatzbaustoffV Klassifizierung Nr. 007-7-03</div> <div>Gorelith (charakterisierende Prüfkörnung 0/22 mm)</div> <div>Sortennummer: -</div>			Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)								
			Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht								
			außerhalb von Wasserschutzbereichen			innerhalb von Wasserschutzbereichen					
			ungünstig	günstig		günstig					
				Sand	Lehm, Schluff, Ton	WSG III A		WSG III B		Wasser-vorranggebiete	
HSG III		HSG IV									
Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand				Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton			
Einbauweise			1	2	3	4		5		6	
1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden		+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht		+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht		+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Verfüllung von Baugruben unter gebundener Deckschicht		+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Verfüllung von Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht		+	+	+	+	+	+	+	+	+
5	Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten		+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Bettung, Frostschutz- oder Tragschichtunter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung		+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht		+	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Frostschuttschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht		-	+	+	-	+	-	+	+	+
9	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise		+	+	+	+	+	+	+	+	+
10	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen E nach MTSE		+	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Bettungssand unter Pflaster oder Plattenbelägen		+	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Deckschicht ohne Bindemittel		+	+	+	+	+	+	+	+	+
13	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel		-	-	+	-	-	-	-	-	+
14	Bauweisen wie 13 unter Plattenbelägen		-	+	+	-	+	-	+	+	+
15	Bauweisen wie 13 unter Pflaster		-	+	+	-	+	-	+	+	+
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht soie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE		-	+	+	-	+	-	+	+	+
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht		-	+	+	-	+	-	+	+	+

**! Bautechnische Eigenschaften sind nicht
Bestandteil dieser Kategorisierung !**

+ Einbau zulässig
- Einbau unzulässig

Datum:

Gollan Recycling GmbH